

Kontorejendom i Ørestaden

Opførelse af anden etape på Copenhagen Towers, råhusentreprise, 34.000 m²



AARSLEFF

I oktober 2013 indgik Per Aarsleff A/S kontrakt med Copenhagen Towers om opførelsen af et kontortårn på 22 etager og en kontorbygning på 7 etager, begge med tilhørende to-etagers kælder. Kontrakten er indgået i forbindelse med anden etape af komplekset Copenhagen Towers, hvor første etape stod færdig i 2009.

85 meter højt kontortårn

Kontrakten omfattede betonarbejde og elementmontage i forbindelse med etableringen af kontortårnet og kontorbygningen.

Kernen i det 85 meter høje kontortårn, der blandt andet kommer til at indeholde elevatorer, toiletter, trapper og installationsskakte, insitustøbte vi med klatreform. Til hver enkelt etage brugte vi cirka 100 kubikmeter beton

og udførte arbejdet med en frekvens på 7-10 arbejdsdage per etage.

De øvrige dele af byggeriet, der omfattede søjler, bjælker og dæk, opførte vi med elementer og stålkonstruktioner.

Logistikstyring

Gennemførelse af projektet krævede stor logistikstyring grundet de meget snævre pladsforhold.



AARSLEFF



Data

- Kontortårn: 22 etager + 2-etagers kælder
- Kontorbygning: 7 etager + 2-etagers kælder
- Samlet bebygget areal: 34.000 m².

Bygherre

Copenhagen Towers II P/S

Aftaleform

Fagentreprise

Entreprenør

Per Aarsleff A/S

Rådgiver

Midtconsult A/S
Foster + Partners

Anlægsperiode

Oktober 2013-november 2014

Kontraktsum

62,4 mio. kr. ekskl. element-leverance.
(96 mio. kr. inkl. element-leverance).

Kontakt

Per Aarsleff A/S
Anlæg & Byggeri
Tilbud & Kalkulation
kalkulation@arsleff.com
Tlf. +45 8744 2222

ANLÆG-188-rev.8 11/2016